REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Kegiatan : **PERENCANAAN TEKNIS REKONSTRUSKI/PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)**
Nama Paket : **PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG KEC. DUA PITUE**
Volume : **HOTMIX = 426 M x 4,0 M**
Lokasi : **KEC. DUA PITUE**
Prop / Kab / Kodya : **SULSEL / SIDENRENG RAPPANG**

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	persentase TKDN (%)	Jumlah Harga TKDN (Rupiah)
1	Umum	54,324,000.00	100.00%	54,324,000.00
2	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	6,151,607.21	41.71%	2,566,023.87
3	Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	80,027,450.68	93.36%	74,711,432.03
4	Perkerasan Aspal	732,966,401.72	48.44%	355,033,343.57
5	Struktur	192,523,908.86	75.65%	145,638,309.37
6	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	4,244,099.02	59.39%	2,520,718.55
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)	1,070,237,467.49		634,793,827.40
(B)	Dpp Nilai Lain	981,051,011.86		581,894,341.79
(C)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = (B) x 12%	117,726,121.42	**59.31%**	69,827,321.01
(D)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (C)	1,187,963,588.91		704,621,148.42
(E)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN)	**1,187,963,000.00**		**704,621,000.00**
Terbilang :	***SATU MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH.***			

Sidenreng Rappang, Juli 2025

Mengetahu/Menyetujui :
KEPALA
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
Nip. 19661230 198611 1 001

Dibuat Oleh :
KEPALA BIDANG BINA MARGA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

ABDULLAH, S.Sos, M.M
Nip. 19841303 201212 1 001

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Kegiatan : PERENCANAAN TEKNIS REKONSTRUSKI/PENINGKATAN JALAN (HOTMIX)
Nama Paket : PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG KEC. DUA PITUE
Volume : HOTMIX = 426 M x 4,0 M
Lokasi : KEC. DUA PITUE
Prop / Kab / K : SULSEL / SIDENRENG RAPPANG

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)	TKDN	
						Perkiraan HARGA TKDN	Jumlah HARGA TKDN (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)	g	h = (e x g)
	DIVISI 1. UMUM						
1.2	**Mobilisasi**						
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	31,000,000	31,000,000.00	31,000,000	31,000,000.00
1.21	**Manajemen Mutu**						
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	5,000,000	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000.00
SKh-1.3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri**						
SKh-1.3.(2)	APD, antara lain						
	Topi pelindung (*Safety Helmet*)	Bh	10.00	60,000.00	600,000.00	60,000	600,000.00
	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	25,000.00	250,000.00	25,000	250,000.00
	Pelindung pernapasan dan mulut (*Masker, masker respirator*)	Bh	10.00	30,000.00	300,000.00	30,000	300,000.00
	Sarung tangan (*Safety Gloves*)	Psg	10.00	20,000.00	200,000.00	20,000	200,000.00
	Sepatu keselamatan)Sadety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	10.00	150,000.00	1,500,000.00	150,000	1,500,000.00
	Rompi keselamatan (*Safety Vest*)	Bh	10.00	47,400.00	474,000.00	47,400	474,000.00
SKh-1.4	**Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi**						
SKh-1.4.(1)	Asuransi (*Construction All Risk/ CAR*)	Ls	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000	7,000,000.00
SKh-1.5	**Personel Keselamatan Konstruksi**						
SKh-1.5.(1)	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi (*sebagai pimpinan UKK/p*	Org	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000.00
SKh-1.6	**Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan**						
SKh-1.6.(1)	Peralatan P3K	Set	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000	1,000,000.00
SKh-1.7	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas**						
SKh-1.7.(1)	Rambu petunjuk	Bh	5.00	200,000.00	1,000,000.00	200,000	1,000,000.00
SKh-1.7.(3)	Rambu peringatan	Bh	5.00	200,000.00	1,000,000.00	200,000	1,000,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**54,324,000.00**		**54,324,000.00**
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	5.40	76,458.14	412,873.94	70,452.28	380,442.34
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	M^3	25.32	24,112.11	610,518.56	4,571.70	115,755.52
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	1,899.00	2,700.48	5,128,214.70	1,089.96	2,069,826.01
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**6,151,607.21**		**2,566,023.87**
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
5.1	**Lapis Fondasi Agregat**						
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M^3	130.90	611,363.26	80,027,450.68	570,751.96	74,711,432.03
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**80,027,450.68**		**74,711,432.03**
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	496.00	24,184.62	11,995,570.41	8,453.49	4,192,931.54
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1,384.00	21,207.53	29,351,229.63	7,415.13	10,262,544.00
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	153.36	1,822,675.55	279,525,521.76	1,163,873.67	178,491,665.53
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	232.08	1,775,618.57	412,094,079.92	698,392.15	162,086,202.50
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**732,966,401.72**		**355,033,343.57**
	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa (Duiker)	M^3	6.14	2,606,916.89	16,006,469.69	1,851,020.49	11,365,265.82
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 Mpa (Bahu Jalan)	M^3	63.30	2,134,632.19	135,122,217.42	1,652,961.67	104,632,473.40
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	1,238.56	21,472.99	26,595,586.49	9,038.87	11,195,187.25
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	9.66	1,187,616.95	11,472,379.76	1,652,961.67	15,967,609.68
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M^3	6.14	541,898.29	3,327,255.50	403,546.13	2,477,773.22
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**192,523,908.86**		**145,638,309.37**
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M^2	19.08	222,437.06	4,244,099.02	132,113.13	2,520,718.55
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				**4,244,099.02**		**2,520,718.55**